

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：茂名市人民医院内科综合楼5层增加设备用电工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	61636.14	
2	措施合计	7432.98	
2.1	绿色施工安全防护措施费	7432.98	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	27987.87	-
3.1	暂列金额	6163.61	
3.2	暂估价		
3.3	计日工	20240.00	
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1584.26	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	97056.99	
5	增值税销项税额	9705.70	-
6	总造价	106762.69	
招标控制价合计=1+2+3+4+5		106,762.69	0.00

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茂名市人民医院内科综合楼5层增加设备用电工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					61636.14	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌墙体 2. 砌体材质: 标准砖 3. 砌体表面的附着物种类: 抹灰层 4. 其它: 人工装车外运10Km	m3	5.52	201.44	1111.95	
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 硅钙板、铝扣板	m2	578.4	8.79	5084.14	
3	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 重新安装拆除的天棚	m2	578.4	13.09	7571.26	
4	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 8厚600*600硅钙板	m2	52.8	94.58	4993.82	
5	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型: 天棚 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子遍数: 2	m2	52.8	6.93	365.90	
6	011404005001	吸音板墙面、天棚面油漆	1. 基层类型: 天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数: 油ICI三遍	m2	52.8	24.84	1311.55	
7	030412001001	普通灯具	1. 名称: 方形吸顶灯 2. 规格: 600*600 3. 类型: LED防紫外线黄光医用灯	套	18	508.69	9156.42	
8	030411004001	配线	1. 名称: 线管配线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm	m	5502	2.76	15185.52	
9	030411004002	配线	1. 名称: 线管配线 2. 型号: BV 3. 规格: 4mm2	m	2356	3.46	8151.76	
10	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: VV1KV-6mm2	m	80	7.46	596.80	
11	030411001001	配管	1. 名称: PVC难燃电线管 2. 材质: Φ20 3. 配置形式: 暗装	m	492	6.91	3399.72	
12	030404035001	插座	1. 名称: 二三极插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A250v 4. 安装方式: 暗装	个	32	18.99	607.68	
13	030404034001	照明开关	1. 名称: 二位大跷板开关 2. 材质: 10A250v 3. 规格: 单控 4. 安装方式: 暗装	个	10	22.54	225.40	
本页小计							57761.92	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茂名市人民医院内科综合楼5层增加设备用电工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
14	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:半周长1.5m以内 4. 箱内电气无件:根据设计图纸 配电系统图 5. 安装方式:悬挂式	台	1	965.48	965.48		
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	906.79	906.79		
16	011707007001	已完工程及设备保护	1. 保护部位:地胶面 2. 保护材料:麻袋	m2	604.82	3.31	2001.95		
		措施项目					3132.86		
17	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚	m2	604.8	5.18	3132.86		
本页小计								7007.08	
合 计								64769.00	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：茂名市人民医院内科综合楼5层增加设备用电工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	19	4300.12
合 计					4300.12

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茂名市人民医院内科综合楼5层增加设备用电工程

标段：

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6163.61		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工	20240.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1584.26		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	27987.87		—

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：茂名市人民医院内科综合楼5层增加设备用电工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	97056.99	10	9705.70
合 计					9705.7

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：茂名市人民医院内科综合楼5层增加设备用电工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
1	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0148			3800.00		
2	钙塑板	m <sup>2</sup>	55.44			30.94		
3	酚醛调和漆	kg	0.03			13.35		
4	腻子粉 成品(一般型)	kg	34.3068			0.90		
5	汽油 综合	kg	4.8872			8.17		
6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	63.2178			1.32		
7	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	14.34			1.30		
8	水	m <sup>3</sup>	0.0132			3.70		
9	LED防紫外线黄光医用灯	套	18.18			400.00		
10	镀锌圆钢吊杆 带螺母、垫圈	根	75.6			7.00		
11	二位单控大跷板开关	个	10.2			9.50		
12	一位开关二、三极插座	个	32.64			6.50		
13	BV铜芯单层塑料电线 2.5mm	m	6052.2			1.30		
14	BV铜芯单层塑料电线 4mm <sup>2</sup>	m	2544.48			2.10		
15	铜芯电缆 VV1KV- 6mm <sup>2</sup>	m	80.8			3.94		
16	半硬质难燃管 $\phi 20$	m	521.52			1.38		
17	成套配电箱	台	1			680.00		